



台面出口到控制柜的胶管走线(A+B)最长3200mm。

- (1) 排水建议: 为设备日常保养排水所备。请在基建时做好, 与日常下水管路相连。
- (2) 基建时预埋 $\Phi 75\text{mm}$ PVC管连接到控制单元和左右区域, 不允许用窄的弓形接头做过渡, 管末端高于地面10mm-15mm, 防止进水。
- (3) 控制箱位置PVC管出口中心离墙不小于300mm。

尺寸单位: mm!

DS335地藏安装地基图				DS35-DJ03			
标记	处数	更改文件	签字	日期	图样标记	数量	重量比例
设计							1:25
校对							
审核							
工艺							
共 页				第 页			
Rotary Lift Consolidated (Shanghai) Co., Ltd							