



- (1) 排水建议: 为设备日常保养排水所备, 请在基建时做好, 与日常下水管路相连。
- (2) 基建时预埋 $\Phi 75\text{mm}$ PVC管连接到控制单元和左右区域, 不允许用窄的弓形接头做过渡, 管末端高于地面 10mm-15mm, 防止进水。
- (3) 控制箱位置PVC管出口中心离墙不小于300mm
- (4) 两坑的水平误差不得超过5mm
- (5) 混凝土强度C25

尺寸单位: mm!

标记	处数	更改文件	签字	日期	DS35EX-HG-BMW地藏				DS35EX-DJ06			
设计		标准化			安装地基图							
校对		审定			图样标记	数量	重量	比例				
审核								1:25				
工艺					共	页	第	页	Rotary Lift Consolidated (Taiwan) Co., Ltd			