



- (1) 排水建议: 为设备日常保养排水所备。请在基建时做好, 与日常下水管路相连。
- (2) 利用角铁做好包边保护, 基建时做好。
- (3) 基建时预埋 $\Phi 100\text{mm}$ PVC管连接到控制单元, 不允许用窄的弓形接头做过渡, 管末端高于地面20mm。
- (4) 控制箱位置PVC管出口中心离墙不小于300mm。
- (5) X为加长胶管长度, 需向我公司另外订购。

尺寸单位:mm!

IG30地藏小剪地基图				IG30-DJ101			
标记处数	更改文件	签字	日期	图样标记	数量	重量	比例
设计							1:25
校对							
审核							
工艺							
				共	页	第	页
				Rotary Lift Consolidated (Hainan) Co., Ltd			